





DIVISIONS EN 2' x 4' SAUF CEUX INDICHER. TOUTES LES DIMENSIONS INTERIEURES SONT PRISES AVANT LA POSE DE GYPSE.

-  DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
-  DETECTEUR DE FUMEE ELECTRIQUE
-  VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN.

LES MESURES DES COTES EXTERIEUR SONT PRESENT SUR LES FONDATIONS

DANS LE GARAGE, UN SYSTEME D'ETANCHEITE A L'AIR DOIT-ETRE INSTALLE DE FACON A FORMER UNE BARRIERE EFFICACE CONTRE L'INFILTRATION DES GAZ CARBONIQUE DANS LES PIECES HABITABLES SUPERIEURES OU ADJACENTES AU GARAGE. DE PLUS, LES PORTES SITU ENTRE LA RESIDENCE ET LE GARAGE, DOIVENT-ETRE MUNIS D'UN MECANISME DE FERMETURE AUTOMATIQUE ET NE DOIVENT PAS AVOIR DE SECTION VITRE OUVRANTE.

NE JAMAIS PRENDRE LE PLAN DE SOUS-SOL POUR COULER LES FONDATIONS. 

LE PLAFOND ET MUR DU SOUS-SOL D'UNE MAISON UNIFAMILIALE DOIT ETRE RECOUVERT D'UNE PLAQUE DE PLATRE DE 1/2 7MM. OU D'UN REVETEMENT DE FINITION QUI ASSURE UN DEGRE DE RESISTANCE AU FEU D'AU MOINS 20 MINUTES.

1078 PIED CARRÉ SOUS-SOL

